

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Ecole Nationale Polytechnique



وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

Réf : 275 / DG/2021

Alger le 02 NOV 2021

A MONSIEUR
LE GERANT DE L'ENTREPRISE

Objet : Consultation

Monsieur ;

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que l'Ecole procède à une consultation relative à
« La réalisation des travaux d'aménagement au niveau du l'amphi OUABDESALAM de l'Ecole »

De ce fait, nous vous invitons pour se présenter à l'Ecole afin de retirer la fiche technique
y afférente

La date et heure limite de la remise des offres sont fixées au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12H 00 (7 jours, à partir de la date du premier retrait des fiches
techniques

L'offre doit être accompagnée par :

- Registre de commerce (travaux tous corps d'état)

L'offre la moins disante sera classée première et sera retenue

L'offre doit être adressée à la direction de l'Ecole Nationale Polytechnique (ENP) EL HARRACH
sous double plis cacheté et anonyme.

L'enveloppe extérieure doit porter la mention unique :

À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
« La réalisation des travaux d'aménagement au niveau du l'amphi OUABDESALAM de l'Ecole »

Consultation N°10/ENP/2021

Veillez agréer Monsieur, l'expression des mes salutations.

LE DIRECTEUR DE L'ENP



Objet : La réalisation des travaux d'aménagement au niveau du l'amphi
OUABDESALAM de l'Ecole

N	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U	TOTAL
Hauteur = 6m					
01/Electricité					
1	Dépose des lampes existantes	U	72		
2	Vérification de câblerie d'éclairage	FF	1		
3	F/P Spot de LED 24W et toutes sujétions de bonne exécution	U	72		
02/Peinture					
1	F/P d'enduit après décapage des zones endommagées (plafond - mur) similaire à l'existant ciment ou plâtre et toutes sujétions de bonne exécution	M ²	20		
2	F/P de Peinture satiné intérieurs en deux couches teintes aux choix du maître de l'ouvrage, sur une couche d'impression y compris tous les travaux préparatoires grattage ,rebouchage, ponçage, fixateur et toutes sujétions de bonne exécution - Sur murs	M ²	380		
3	F/P de Peinture vinylique intérieurs en deux couches teintes aux choix du maître de l'ouvrage, sur une couche d'impression y compris tous les travaux préparatoires grattage ,rebouchage, ponçage, et toutes sujétions de bonne exécution - Sous plafonds	M ²	560		
4	F/P de peinture à l'huile en deux couches teintes aux choix du maître de l'ouvrage sur soubassement en bois	M ²	400		
5	F/P de peinture laqué noir sur plinthe en bois h5cm.	MI	140		
Total HT					
TVA 19%					
TOTAL TTC					

Arrêté le montant du présent devis à la somme de :

- En chiffre :
- En lettre :
- Délai d'exécution :

L'entreprise
Le

NB:

- 1- L'entreprise doit prendre ses dispositions pour couvrir les sièges durant l'exécution des travaux.
- 2- la facturation sera faite sur la base des métrés des travaux réellement réalisés
- 3- Il est recommandé aux soumissionnaires de visiter et d'examiner les lieux des travaux et ses environs et de réunir tous les renseignements qui pourraient leur être nécessaires pour préparer leurs offres.
- 4- l'entreprise ne doit entreprendre en aucun cas des travaux sans l'avis du maître d'ouvrage'
- 5- les quantités à poser et à déposer restent à l'appréciation du maître de l'ouvrage

