

Lot n°01 : Mobilier de bureau

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
1	Bureau en bois hêtre 1,40 mx0.70 m, hauteur 70 cm ou plus ; structure métallique, avec tiroirs	U	14		
2	Bureau en bois hêtre 1,60x0.80 m, hauteur 70 cm ou plus ; structure métallique, avec retour et caisson avec tiroirs	U	45		
3	Bureau en bois hêtre 1,80x0.80 m, hauteur 70 cm ou plus ; structure métallique, avec retour et caisson avec tiroirs	U	4		
4	Bureau directeur en bois hêtre 2,00x1.20 m, hauteur 70 cm ou plus ; structure métallique, avec retour et caisson avec tiroirs	U	1		
5	Fauteuil réglable en hauteur en tissu , structure en acier	U	60		
6	table de réunion rectangulaire ou ovale 10,80x2.50 mm en bois hêtre	U	01		
7	Table de réunion pour quatre personnes (diam 1300mm) en bois hêtre .	U	8		
8	Chaise visiteur, la couleur selon le choix du maitre d'ouvrage	U	75		
9	F/P d'armoires haut de 04 étagères + tiroirs deux portes pleines en bois hêtre 820X460X1900 mm	U	20		
10	F/P meuble pour salon en tissu composé de 10 places avec table basse	Ens	1		
11	F/P meuble pour salon en tissu composé de 5 places avec table basse	Ens	1		
12	Fourniture et pose de Stores californiens de qualité supérieure et toute sujétion de bonne finition La couleur selon le choix du maitre de l'ouvrage.	M ²	250		
13	F/P de moquette couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage y compris fixation et toute sujétion de bonne finition.	M ²	80		
14	F/ p d'écran de projection électrique mural blanc 240cm x 240cm	U	1		
15	F/p de vidéo projecteur (plafonnier) EB S05 SVGA HDMI, y compris son installation (câble, disjoncteur, prise murale HDMI, prise de courant.	U	1		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	

TOTAL EN TTC	
--------------	--

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°01 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

A Le

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°02 : Climatisation

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
Unité Extérieure					
1	Fourniture et Pose d'une Unité Extérieure Multi Split réversible à détente directe à Débit de Réfrigérant Variable (VRV) fonctionnant avec le gaz R410A + socle y compris toute sujétion de la bonne exécution.				
	U Extér 36000btu (U Intér 3*12000btu)	Ens	14		
Unité Intérieure					
2	Fourniture et pose Unité intérieures type MURAL, avec réfrigérant R410A. y compris toute sujétion de la bonne exécution. A) Puissance Frigorifique : 3,60 kw Puissance Calorifique : 4,00 kw	U	42		
Tuyauterie					
3	Fourniture et pose tuyauterie en cuivre frigorifique avec isolation, y compris toute sujétion.				
	Référence : Cuivre 6,35 mm	MI	310		
	Référence : Cuivre 9,5 mm	MI	320		
	Référence : Cuivre 12,70 mm	MI	280		
	Référence : Cuivre 15,9 mm	MI	150		
	Référence : Cuivre 19,10 mm	MI	140		
	Référence : Cuivre 22,2 mm	MI	110		
Divers Accessoires					
4	Fourniture et pose Goulotte 80mm	U	300		
5	Fourniture et pose Kit de raccordement Refnet FQZH- 01 D	U	44		
6	Fourniture & Pose Chemin des Câbles. 200*48	MI	350		
7	Fourniture & Pose Protection mécanique pour réseau extérieurs de cuivre	MI	60		
8	Fourniture & Pose tube en PVC calorifugé pour évacuation de condensat Ø 32.	MI	320		
9	Fourniture & Pose Câble de transmission (2*1,5mm ²).	MI	460		
10	Fourniture & Pose câble d'alimentation unité intérieure (3*2,5 mm ² +T)	MI	370		

11	Fourniture & Pose câble d'alimentation unité extérieure (4*6 mm ² +T)	MI	70		
12	Fourniture & Pose câble d'alimentation unité intérieure (4*10 mm ² +T)	MI	310		
13	Fourniture & Pose Coffret d'étage pour les unités Intérieurs de climatisation portant disjoncteur principale de protection	Ens	4		
14	Fourniture & Pose Armoire Générale de climatisation,	Ens	1		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°02 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

ALe

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°03 : Réseau informatique

L'entreprise doit certifier l'ensemble du câblage conformément aux normes

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
Extérieure					
1	Fouille en tranché exécuté manuellement, profondeur de 30cm.	MI	20		
2	F/P tube en PVC Ø50 avec coude y compris lit de sable.	MI	20		
3	Remise en état de la chaussée en béton légèrement armé dose a 350 kg/m ³ ép=5cm	MI	20		
4	Fourniture et pose de Câble externe en fibre optique à 04 brins de type multimode à gradient d'indice et toutes sujétions de bonne exécution.	MI	220		
5	F/P de chemin de câble galvanisé 80*40mm, sur mur.	MI	36		
Intérieure					
1	Fourniture et pose d'armoire de brassage 19" 15U 600x600mm, avec porte vitrée fermant à clef, panneaux latéraux démontables et toutes sujétions de bonne exécution.	U	2		
2	Fourniture et pose d'armoire de brassage 19" 9U 600x600mm, avec porte vitrée fermant à clef, panneaux latéraux démontables et toutes sujétions de bonne exécution.	U	2		
3	Fourniture et pose de panneaux de brassage 24 ports Cat6, et toutes sujétions de bonne exécution.	U	6		
4	Fourniture et pose de bandeau d'alimentation électrique de 04 prises.	U	4		
5	Fournitures et Pose de Tiroir optique Multicode y compris traversée duplex SC/SC, pigtail et soudure avec toutes sujétions de bonne exécution,	U	2		
6	Fournitures et Pose de Jarretière optique duplex SC/SC Multimode 1m de longueur avec toutes sujétions de bonne exécution,	U	2		
7	Fourniture et pose de Switch 24 ports 10/100/1000BT +2 ports SFP administrable et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1		
8	Fourniture et pose de Switch 24 ports 10/100/1000BT administrable et toutes sujétions de bonne exécution.	U	5		

9	Fourniture et pose de poste de travail comprenant 02 prises électrique mosaïque (45x45)et 01 noyau RJ45 Cat6 mosaïque (45x45) y compris support et cache, posée sur goulotte et raccordement et toutes sujétions de bonne exécution.	U	65		
10	Fourniture et pose de poste de travail comprenant 02 prises électrique mosaïque (45x45)et 02 noyaux RJ45 Cat6 mosaïque (22,5x45) y compris support et cache, posée sur goulotte et raccordement et toutes sujétions de bonne exécution.	U	5		
11	Fourniture et pose de poste de travail comprenant 02 prises électrique mosaïque (45x45)et 02 noyaux RJ45 Cat6 mosaïque (22,5x45) y compris support et cache, posée sur boîtier apparent (06 modules) et raccordement et toutes sujétions de bonne exécution.	U	10		
12	Fourniture et pose de cordon de brassage 0,5m, et toutes sujétions de bonne exécution.	U	130		
13	Fourniture et pose de câble FTP 04 pairesCat6, et toutes sujétions de bonne exécution.	ML	390 0		
14	Fourniture et pose de chemin de goulotte 100*50 y compris accessoire angles ext, int et toutes sujétions de bonne exécution.	ML	520		
15	Fourniture et pose de goulotte 40x20 et toutes sujétions de bonne exécution.	ML	180		
16	Fourniture et pose de câble souple 3x2, 5mm ²	ML	600		
17	Fourniture et pose de câble souple 5x4mm ²	ML	50		
18	Fourniture et pose de câble souple 5x10mm ²	ML	15		
19	Fourniture et pose de boîte de dérivation apparente 100x100 et toutes sujétions de bonne exécution.	U	15		
20	Fourniture et pose d'un coffret électrique porte vitrée avec plastron, 36 départs comprenant : 01Disjoncteur 4x50A 03 Disjoncteurs 4x25A 03 Disjoncteurs 2x16A Diff 300mA 01 Répartiteur et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1		

21	Fourniture et pose d'un coffret électrique porte vitrée avec plastron, 24 départs comprenant : 01 Disjoncteur 4x20A 05 Disjoncteurs 2x16A Diff 300mA et toutes sujétions de bonne exécution.	U	3		
22	Réalisation d'une mise la terre du réseau informatique et électrique avec piquet de terre conforme aux règles de l'art de bonne exécution.	Ens	1		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°03 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

ALe

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°04 : Standard téléphonique

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
1	F et installation de standard téléphonique avec 46 postes internes	Ens	01		
2	F et installation de câble téléphonique	MI	800		
3	Fourniture de poste téléphone	U	40		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°04 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

ALe

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°05 : La télésurveillance

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
1	F et installation de Caméra 4MP HDCVI Dôme, haute résolution avec infra rouge	U	12		
2	F et installation de XVR Enregistreur vidéo numérique 16, canaux, Sortie HDMI jusqu'à une résolution, de 4K, chaque canal jusqu'à 8MP	U	1		
3	F et installation de DISQUE DUR 4 TO PURPLE WESTERN, DIGITAL	U	1		
4	F/P CABLE COAXIAL KX7 AVEC ALIMENTATION, 2X0.75mm CERTIFIE	ML	1000		
5	F et installation de BLOC ALIMENTATION 220/12V.5A	U	1		
6	F et installation Onduleur 1KVA	U	1		
7	F/P de Goulotte et accessoires	Ens	1		
8	Installation avec logiciel et Mise en Service	U	1		
9	F et installation Ecran LED clavier et souris	U	3		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°05 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

ALe

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°06 : Contrôle d'accès

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
1	Fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès biométrique avec carte magnétique pour porte extérieur et intérieur.	U	10		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°06 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

A Le

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

Lot n°07 : La Signalisation

N°	Désignation	U	Q	P U (HT)	P T (HT)
1	F/P panneau en alucobond cadrée (3m ²) + écriture composé de lettres 3D en forex ép :3cm en langues nationale, conception et couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage.	M ²	04		
2	Réalisation d'écriture 3D en forex ép :3cm, sur mur, écriture en 3D plastique y compris logo de l'école , conception et couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage.	M ²	03		
3	Fourniture et pose de plaque signalétique en plexiglas 10 mm 400 x150x10 mm y compris 04 fixations chromées, conception et couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage.	U	45		
4	Fourniture et pose de plaque signalétique 1200x900x15 en plexiglas y compris éclairage LED, conception et couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage.	U	01		
5	Fourniture et pose de plaque signalétique en plexiglas 10 mm 500 x250x10 mm y compris 04 fixations chromées, conception et couleur selon le choix de maitre de l'ouvrage.	U	05		
				TOTAL HT	
				TVA 19%	
				TOTAL EN TTC	

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°05 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

A Le

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le

RÉCAPITULATIFS

N°	Désignation	Montant du lot en HT
Lot n°01	Mobilier de bureau	
Lot n°02	Climatisation	
Lot n°03	Réseau informatique	
Lot n°04	Standard téléphonique	
Lot n°05	La télésurveillance	
Lot n°06	Contrôle d'accès	
Lot n°07	La Signalisation	
TOTAL HT		
TVA 19%		
TOTAL EN TTC		

ARRÊTÉ LE PRÉSENT LOT N°05 EN TTC A LA SOMME DE

En lettre :

En chiffre :

DÉLAI DE REALISATION

En lettre :

En chiffre :

Lu et accepté par

LE COCONTRACTANT

ALe

LE SERVICE CONTRACTANT

Alger le